

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 12./หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่างเทศบาลตำบลบ้านบัว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน...97,000.-บาท (-เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - ช่วงที่1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร
 - ช่วงที่2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตร
 - ช่วงที่3 ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 33 ลูกบาศก์เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 97,000.-บาท (-เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ.ปร.4
 - 5.2 แบบ.ปร.5
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางธัญรัตน์ พิระพัฒน์กรณ์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายเดชา แสงคำพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 - 6.3 นายเจษฎาพร ทองเรือง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน **เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์**

(งบประมาณปี 2561)

โครงการ **งานปรับปรุงถนน ลงหินคลุก**

ปริมาณงาน **ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร**

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 33 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินการ **บ้านโคกระกา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์**

ราคาสินค้าอ้างอิง จากราคาพาณิชย์ จังหวัดบุรีรัมย์


เดือน

ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานดิน							
	- ปรับเกรดพื้นที่	1,880 ตร.ม.	-	-	1.65	3,102.00	3,102.00	ราคาน้ำมัน 24-24.99 บ./ลิตร
	- งานดินถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	รถ 6 ล้อ 10 กม.
2	งานปรับปรุงถนน							
	- ลงหินคลุก	188 ลบ.ม.	338.45	63,628.60	-	-	63,628.60	
	- ค่าแรงงาน	188 ลบ.ม.	-	-	23.85	4,483.80	4,483.80	
3	งานวางท่อระบายน้ำ							
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- รวมราคาค่าวัสดุ						63,628.60	
	- รวมราคาค่าแรง						7,585.80	
	- ค่า Factor F = 1.3624						25,808.10	
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						97,022.50		
คิดเป็นเงินประมาณการเพียง			เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				97,000	

ลงชื่อ..........สำรวจ / ประมาณการ
(นายเจษฎาพร ทองเรือง)
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นางธัญรัศม์ พิระพัฒนาภรณ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว

ลงชื่อ..........ตรวจประมาณการ
(นายเดชา แสงคำพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายกิตติพงษ์ รัตนศิวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว